

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改建工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
装饰部分											
1	011609002001	原有玻璃墙拆除（含基层）	1. 原有玻璃墙拆除（含基层） 2. 基层类型：综合 3. 拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4. 拆除种类及规格：综合 5. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑在投标报价中 6. 拆除的建渣场内运输综合考虑在投标报价中 7. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m2	15.3						
2	010103002002	建渣清理下楼及倒场费	1. 废弃料品种：建渣 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	项	1						
3	011207001003	50*50*2镀锌角钢焊接240mm墙体	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*2镀锌角钢焊接 2. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m2	16						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改修缮工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
4	011204003004	外立面600*1200墙砖干挂	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*1200墙砖 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m <sup>2</sup>	16						
5	011207001005	内立面铝塑板干挂（含窗边柱）	1. 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚白色铝塑板干挂 2. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m <sup>2</sup>	29						
6	011406001006	墙面乳胶漆翻新	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子膏 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆面漆两遍 5. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m <sup>2</sup>	23						
7	010603003007	80*80*3矩管立柱（6根）	1. 钢材品种、规格：80*80*3矩管立柱 2. 油漆品种：涂刷防锈黑色漆 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m	25						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改修缮工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010802003008	钢质套装门	1. 门代号及洞口尺寸：钢质套装门 1000mm*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸：1000mm*2100mm 3. 门锁、五金配件等均综合考虑 4. 其他：满足设计及最新施工验收规范	樘	2					
9	011210005009	铝合金隔断（H：2500）	1. 隔断材料品种、规格、颜色：铝合金隔断（H：2500） 2. 60型1.4mm厚铝合金、10mm厚磨砂钢化玻璃 3. 配件等均综合考虑 4. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m2	34					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改修缮工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010802001010	铝合金轻推拉门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金轻推拉门（下轨道1.5cm高） 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：60型2mm厚铝合金 4. 玻璃品种、厚度：10mm厚磨砂钢化玻璃 5. 合页、拉手等配件综合考虑 6. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m2	12					
11	010810001011	定制门帘	1. 定制（含轨道） 2. 防火阻燃、防潮、加厚、丝绒、梭织、克重370克/m <sup>2</sup> ，莫兰迪色系 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m2	7.5					
12	011707001012	喷绘布打围	1. 喷绘布打围 2. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m2	51					
		分部小计								
		安装部分								
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改修缮工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031001006013	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水管 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN20mm 5. 连接方式:热熔连接 6. 包含三通、弯头、直接 7. 其他:满足设计及最新施工验收规范	m	9					
14	031001006014	PVC—U排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:满足设计及最新施工验收规范	m	9					
15	030411001015	电线配管 PVC25mm	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配 5. 单价中含镀锌铁丝、管内穿钢丝、预留沟槽、凿槽、刨沟 6. 其他:满足设计及最新施工验收规范	m	93					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改修缮工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411004016	电线 BV-2.5mm2*2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号、规格：BV-2.5mm2 4. 材质：铜芯线 5. 配线部位：管道及桥架综合 6. 配线线制：按设计要求 7. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m	186					
17	030502006017	超六类网络线路	1. 名称：超六类网络线路 2. 规格：：UTP-6-4×2×0.6 3. 25mmPVC线管综合考虑 4. 其他：满足设计及最新施工验收规范	m	114					
18	030404035018	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：塑料 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	7					
19	030411006019	插线板	1. 名称：插线板 2. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	6					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市双流区第一人民医院·四川大学华西空港医院8区2楼心电图室拆改修缮工程\单项工程1【修缮工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
20	030404034020	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	5						
21	030404035021	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 材质：塑料 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	7						
22	031004004022	柱盆（575*493*805）	1. 柱盆（575*493*805） 2. 水龙头等配件综合考虑 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	1						
23	030701004023	进风口 400*400	1. 名称：进风口 2. 规格：400*400 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	2						
24	030701004024	回风口 550*400	1. 名称：回风口 2. 规格：550*400 3. 其他：满足设计及最新施工验收规范	套	2						
本页小计											