工程估价·形考作业2（第4-6章，权重25%）

一、单项选择题，每题3分，共60分。

（难易度:中）

2. 工程量计算中，分部分项工程量应按()。

单选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 企业定额规定的工程量计算规则计算
- B. 设计图纸标注的尺寸计算
- C. 通常公认的计算规则计算
- D. 国家规定的工程量计算规则计算

正确答案: D

答案解析: 暂无

3. 工程量计算的精度取舍不正确的是()。

单选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 以“吨”为单位，保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；
- B. 以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入；
- C. 以“个”、“项”等为单位，取整数。
- D. 不分单位，一律四舍五入，取整数。

正确答案: D

答案解析: 暂无

4. 工程量清单为投标者提供公开、公平、公正的竞争环境，由()统一提供。

单选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 工程标底审查机构
- B. 招标人
- C. 工程咨询公司
- D. 招投标管理部门

正确答案: B

答案解析: 暂无

5. 分部分项工程量清单的项目编码由12位组成，其中的()位由清单编制人设置。

单选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 八到十
- B. 九到十一
- C. 九到十二
- D. 十到十二

正确答案: D

答案解析: 暂无

6. 招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由(B)负责。

单选题 (3.0分) (难易度:中)

- A. 招标代理机构
- B. 招标人

C. 编制工程量清单的造价咨询机构

D. 招标工程量清单的编制人

正确答案：B

答案解析：暂无

7. 建筑面积按建筑物外墙（ ）外围水平面积计算。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 结构

B. 建筑

C. 中心线

D. 轴线

正确答案：A

答案解析：暂无

8. 7.（ ）不计算建筑面积。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 单排柱车棚

B. 半地下室

C. 突出外墙的装饰物

D. 无围护结构挑阳台

正确答案：C

答案解析：暂无

9. 同一建筑物如结构，层数不同时，应（ ）计算建筑面积。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 按主体

B. 分别

C. 合并

D. 最大面积

正确答案：B

答案解析：暂无

10. 建筑面积包括使用面积、辅助面积和（ ）。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 居住面积

B. 结构面积

C. 有效面积

D. 生活或生产使用的净面积。

正确答案：B

答案解析：暂无

11. 有盖无围护结构的雨篷、车棚、货棚、站台等，其建筑面积按（ ）计算。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 其顶盖水平投影面积

B. 其顶盖水平投影面积的一半

- C. 柱外围水平投影面积
- D. 柱外围水平投影面积的一半

正确答案: B

答案解析: 暂无

12. 在工程量清单项目中, 描述弃土运距 (或弃土地点) 或取土运距 (或取土地点) 时的运输应包括在 () 项目报价内。

单选题 (3.0 分) (难度:中)

- A. 平整场地
- B. 挖土方
- C. 挖基础土方
- D. 挖淤泥流沙

正确答案: A

答案解析: 暂无

13. 土石方工程工程量清单项目中, 挖基础土方项目的工程量计算规则为 () 。

单选题 (3.0 分) (难度:中)

- A. 按设计图示尺寸以基础底面积乘以垫层至设计室外地面高度计算
- B. 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以垫层至设计室外地面高度计算
- C. 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算
- D. 按设计图示尺寸以基础底面积乘以挖土深度计算

正确答案: C

答案解析: 暂无

14. 根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范, 下列以 m^2 为计量单位的是 () 。

单选题 (3.0 分) (难度:中)

- A. 预裂爆破
- B. 平整场地
- C. 挖土方
- D. 管沟土方

正确答案: B

答案解析: 暂无

15. 挖基础土方清单项目工程内容不包括 ()

单选题 (3.0 分) (难度:中)

- A. 排地表水
- B. 土方开挖
- C. 挖淤泥流沙
- D. 土方运输

正确答案: C

答案解析: 暂无

16. 砌筑工程工程量清单中, 实心砖墙、空心砖墙、砌块墙、石墙项目的外墙工程量应按 () 计算。

单选题 (3.0 分) (难度:中)

- A. 外墙外边线
- B. 外墙中心线

C. 外墙线

D. 外墙净长线

正确答案：B

答案解析：暂无

17. 砌筑工程工程量清单中，实心砖墙、空心砖墙、砌块墙、石墙项目的内墙工程量应按（ ）计算。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 内墙外边线

B. 内墙中心线

C. 内墙线

D. 内墙净长线

正确答案：D

答案解析：暂无

18. 斜屋面的卷材防水工程量应（ ）。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 按设计图示尺寸以水平投影面积计算

B. 按设计图示尺寸以斜面积计算

C. 扣除房上烟囱、风帽底座所面积

D. 扣除屋面小气窗、斜沟所占面积

正确答案：B

答案解析：暂无

19. 钢筋工程中钢筋网片工程量（ ）。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 不单独计算

B. 按设计图示以数量计算

C. 按设计图示面积乘以单位理论质量计算

D. 按设计图示以片计算

正确答案：C

答案解析：暂无

20. 预制混凝土构件工程量计算正确的是（ ）。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 过梁按照设计图示尺寸以中必线长度计算

B. 板按照设计图示以水平投影面积计算

C. 楼梯按照设计图示尺寸以体积计算

D. 井盖板按设计图示尺寸以面积计算

正确答案：C

答案解析：暂无

21. 基坑支护的锚杆的工程量应（ ）。

单选题 (3.0分) (难度:中)

A. 按设计图示尺寸以支护体积计算

B. 按设计图示尺寸以支护面积计算

C. 按设计图示尺寸以钻孔深度计算

D. 按设计图示尺寸以质量

正确答案: C

答案解析: 暂无

二、多项选择题, 每题5分, 共40分。

(难度:中)

23. 编制措施项目清单时应依据 ()。

多选题 (5.0分) (难度:中)

A. 建设项目可行性研究报告

B. 建设项目设计文件

C. 拟建工程施工组织设计和施工技术方案

D. 建设项目招标文件

E. 拟建工程的具体情况

正确答案: B C D E

答案解析: 暂无

24. 其他项目清单中可以包含的内容有 ()。

多选题 (5.0分) (难度:中)

A. 计日工

B. 文明施工费

C. 总承包服务费

D. 预备费

E. 暂估价

正确答案: A C E

答案解析: 暂无

25. 关于招标分项工程量清单的项目特征描述, 应遵循的编制原则有()。

多选题 (5.0分) (难度:中)

A. 按专业工程量计算规范附录的规定, 结合拟建工程实际描述

B. 其他独有特征, 由清单编制人视项目具体情况而定

C. 要满足确定综合单价的需要

D. 应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法

E. 对于采用标准图集的项目, 可直接描述为“详见##图集”

正确答案: A C E

答案解析: 暂无

26. 预制钢筋混凝土桩的计量单位为 ()

多选题 (5.0分) (难度:中)

A. 个

B. m²

C. m

D. 根

E. m³

正确答案: C D E

答案解析: 暂无

27. 砌筑工程工程量清单中, 计量单位以立方米的项目有 ()。

多选题 (5.0 分) (难度:中)

- A. 实心砖墙
- B. 空心墙
- C. 砌块墙
- D. 石墙
- E. 砖散水、地坪

正确答案: A B C D

答案解析: 暂无

28. 工程量清单项目对定额项目的主要调整包括()。

多选题 (5.0 分) (难度:中)

- A. 清单法以最终产品为对象, 定额法以施工过程为对象
- B. 清单法考虑了施工方法和加工余量
- C. 清单法以工程实体尺寸的净量计算
- D. 清单法涵盖了清单项目的其他工程项目的全部工程内容

正确答案: A C D

答案解析: 暂无

29. 现浇混凝土构件工程量计算正确的有 ()。

多选题 (5.0 分) (难度:中)

- A. 构造柱按柱断面尺寸乘以全高以体积计算, 嵌入墙体部分不计
- B. 框架柱工程量按柱基上表面至柱顶以高度计算
- C. 梁按设计图示尺寸以体积计算, 主梁与次梁交接处按主梁体积计算
- D. 混凝土弧形墙按垂直投影面积乘以墙厚以体积计算
- E. 挑檐板按设计图示尺寸以体积计算

正确答案: B C E

答案解析: 暂无

30. 措施项目工程量计算正确的有 ()

多选题 (5.0 分) (难度:中)

- A. 垂直运输按使用机械设备数量计算
- B. 悬空脚手架按搭设的水平投影面积计算、
- C. 排水、降水工程量, 按排、降水日历天数计算
- D. 整体提升架按所服务对象的垂直投影面积计算
- E. 超高施工增加按建筑物超高部分的建筑面积计算

正确答案: B C D E

答案解析: 暂无