

广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨 建设项目竣工环境保护验收组验收意见

根据国家有关法律法规及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范》、项目环境影响评价报告和环保部门审批文件等要求，广东增源检测技术有限公司编制了《广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨建设项目环境保护验收监测报告》（以下简称《验收报告》）。

2020 年 7 月 10 日，广州市佰荣塑料制品有限公司组织监测单位广东增源检测有限公司以及三位技术评审专家（名单附后）组成验收组，对本项目进行验收，验收组审阅了《验收报告》，并对项目现场及项目环保设施进行了现场检查，经充分讨论，形成验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设项目地点、规模、主要建设内容

广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨建设项目位于广州市番禺区石壁街屏山二村工业东街 6 号，项目占地面积 800 平方米，总建筑面积 3200 平方米，项目总投资 100 万元，其中环保投资 15 万元，主要从事塑料衣架的生产，年产塑料衣架 400 吨。本项目共有员工 50 人，均不在厂内食宿。项目每天工作 8 小时，全年工作 300 天。

2、建设过程及环保审批情况

建设单位于 2019 年 10 月委托广州市番禺环境科学研究所有限

验收工作组成员：



验收组成员：[Handwritten signatures and names]

公司进行环境影响评价工作，编制了《广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨建设项目环境影响报告表》，于 2019 年 11 月 9 日取得了广州市番禺区环境保护局出具的《广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨建设项目环境影响报告表的批复》，批复文号：穗（番）环管影〔2019〕668 号。

3、投资情况

项目工程总实际投资 100 万元，其中环保投资 15 万元，环保投资额占工程总投资额 15%。

4、验收范围

本次验收范围：《广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨建设项目环境影响报告表》及其批复（穗（番）环管影〔2019〕668 号）中的全部内容，即项目整体验收。

二、工程变动情况

本项目主体工程已竣工建成，配套各项污染治理设施已落实。本项目工程的建设从建设内容、规划功能、规模以及设备配套情况均与环境影响评价文件及批复文件一致。无重大变更。

三、环境保护设施落实情况

运营期环境保护设施

1、废气

本项目废气主要为破碎粉尘、注塑废气。破碎粉尘产生量较少，经水喷淋除尘设备处理后排放；注塑废气配套二级活性炭吸附装置处理后 15m 高排气筒 FQ-1 排放。

2、废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经三级化粪池+生化池处理达标后排入所在地市政污水管网。

验收工作组成员：



李顺建

何志华

何志华

刘云平

2/5
P822

3、噪声

本项目选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声，减震等措施，定期检修维护，确保边界噪声达标排放。

4、固体废物

废机油、废火花机油、废液压油、废金属沉渣、废包装桶和废活性炭等均委托有危险废物处理资质的广州市环境保护设技术备公司单位处理。

四、环境保护设施调试效果及排放情况

1、废水

本项目排水系统采用雨污分流设备冷却用水、除尘喷淋循环使用，不外排，外排废水为员工生活污水，主要污染物为 CODCr、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经三级化粪池+生化池处理，出水水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准后，排入市政污水管网排入钟村净水厂。符合环评批复的要求。

2、废气

本项目废气主要为破碎粉尘、注塑废气。破碎粉尘产生量较少，经水喷淋除尘设备处理后无组织排放；注塑废气配套二级活性炭吸附装置处理后 15m 高排气筒 FQ-1 排放。颗粒物、非甲烷总烃的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）大气污染物排放限值要求。本项目废气经过上述措施处理后，对项目所在区域环境空气质量的影响较小，符合环评批复的要求。

3、噪声

通过优化厂区平面布置，采用低噪声设备，加强生产设备的日常维护，隔声等措施对设备运行噪声加以控制，再经自然衰减后。噪声范围满足昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围

验收工作组成员：


验收工作组成员：[Signatures] 3/5

环境造成明显影响。

五、工程建设对环境的影响

根据广东增源检测技术有限公司出具的项目监测数据，监测结果表明，项目废水、废气、噪声经上述处理措施处理后达标排放，对周边环境均没有造成明显的影响。

六、验收结论


验收组认为项目执行了环境影响评价和环保“三同时”管理制度，落实了环境影响评价文件及其批复的要求，落实了环境保护措施，本次验收内容未发生重大变化，污染物排放达到国家和地方标准，项目建设及报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术规范要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、做好污染防治设施的日常维护，不断强化环境保护监管工作，积极配合各级环保部门的检查与监督工作，确保污染物能稳定达标排放，对本项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。
- 2、按照国家、省、市的要求，做好本项目后续验收信息的公开工作。
- 3、完善固体废物储存设施。

八、广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架 400 吨建设项目竣工环境保护验收工作组成员名单

验收工作组成员：



验收组 成员 签名
任 杰 李 华 李 华 李 华
4/5 李 华
28/2022

广州市佰荣塑料制品有限公司年产塑料衣架400吨建设项目竣工环境保护验收工作组成员单位名单

姓名	单位名称	职务/职称	联系电话	在验收工作组中的身份	签名
卢顺坤	广州市佰荣塑料制品有限公司	法人代表	020-39908992	建设单位	卢顺坤
蓝志礼	广州市佰荣塑料制品有限公司	厂长	13600033029	编制单位	蓝志礼
刘济平	广州纺织工贸企业集团有限公司	高级工程师	13903005639	专家	刘济平
黄新民	原广州市固废管理中心	高级工程师	13602842397	专家	黄新民
刘秀平	广州海昇环保科技有限公司	高级工程师	13760660227	专家	刘秀平
任柯柯	广州市番禺环境科学研究所有限公司	工程师	17302085257	环评编写单位	任柯柯
何卫华	广州市番禺区绿怡环保设备厂	工程师	13430323848	工程施工单位	何卫华
彭华	广东增源杭机技术有限公司	挂牌	13700000000	广州市佰荣塑料制品有限公司	彭华

广州市佰荣塑料制品有限公司
2020年07月10日

